# Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance - koszty niekwalifikowane
# Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance
ADRES INWESTYCJI : Nowa Jedlanka
INWESTOR : Gmina Uścimów
ADRES INWESTORA : Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów

DATA OPRACOWANIA : luty 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Roboty dodatkowe - niekwalifikowane** | | | | |
| 1 d.1 | **KNR 4-04 0506-01** | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku | m | | |
| | | 221.54 | m2 | 221.540 | |
| | | | | **RAZEM** | **221.540** |
| 2 d.1 | **KNR 4-04 0803-01** | Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacja | m | | |
| | | 3.03 | m | 3.030 | |
| | | | | **RAZEM** | **3.030** |
| 3 d.1 | **KNNR 2 1105-03** | Wykonanie zadaszeń z gotowych konstrukcji stalowo-poliwęglanowych | m2 | | |
| | | 0 | m2 | 0.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **0.000** |
| 4 d.1 | **KNR 2-02 1118-01** | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m | | |
| | | 38.07 | m | 38.070 | |
| | | | | **RAZEM** | **38.070** |
| 5 d.1 | **KNR 0-12 1120-04** | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | | |
| | | 38.07 | m2 | 38.070 | |
| | | | | **RAZEM** | **38.070** |
| 6 d.1 | **KNR 2-02 1219-08** | Uchwyty do flag | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **2.000** |
| 7 d.1 | **KNR 13-14 0301-01** | Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku | m | | |
| | | 70 | m | 70.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **70.000** |
| 8 d.1 | **KNR 2-02 1604-01** | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m | m | | |
| | | 552.80 | $m^2$ | 552.800 | |
| | | | | **RAZEM** | **552.800** |
| 9 d.1 | **KNR 4-04 0508-02** | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku | m | | |
| | | 763.48 | m | 763.480 | |
| | | | | **RAZEM** | **763.480** |
| 10 d.1 | **KNR 4-04 0506-06** | Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 125.54 | m | 125.540 | |
| | | | | **RAZEM** | **125.540** |
| 11 d.1 | **KNR 4-04 0506-05** | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 42.68 | m | 42.680 | |
| | | | | **RAZEM** | **42.680** |
| 12 d.1 | **KNR 4-01 0535-08** | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 37.49 | m | 37.490 | |
| | | | | **RAZEM** | **37.490** |
| 13 d.1 | **KNR 2-02 0509-03** | Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku | m | | |
| | | 125.54 | m | 125.540 | |
| | | | | **RAZEM** | **125.540** |
| 14 d.1 | **KNR 2-02 0511-01** | Rury spustowe okrągłe o śr.8cm- z blachy z cynku | m | | |
| | | 42.68 | m | 42.680 | |
| | | | | **RAZEM** | **42.680** |
| 15 d.1 | **NNRNKB 202 0539-03** | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic | m | | |
| | | 24.97 | m | 24.970 | |
| | | | | **RAZEM** | **24.970** |
| 16 d.1 | **NNRNKB 202 0539-02** | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów | m | | |
| | | 125.54 | m | 125.540 | |
| | | | | **RAZEM** | **125.540** |
| 17 d.1 | **NNRNKB 202 0539-01** | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów | m | | |
| | | 63.58 | m | 63.580 | |
| | | | | **RAZEM** | **63.580** |
| 18 d.1 | **KNR 0-15II 0517-01** | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | m | | |
| | | 763.48 | $m^2$ | 763.480 | |
| | | | | **RAZEM** | **763.480** |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 d.1 | **KNR 0-15II 0517-02** | Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat<br>763.48 | m<br>$m^2$ | 763.480 | |
| | | | | **RAZEM** | **763.480** |
| 20 d.1 | **KNR 0-15II 0522-01** | Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łat 16 cm<br>763.48 | $m^2$<br>m | 763.480 | |
| | | | | **RAZEM** | **763.480** |
| 21 d.1 | **KNR 2-02 0902-01** | Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich - kominy<br>12.56 | m<br>$m^2$ | 12.560 | |
| | | | | **RAZEM** | **12.560** |
| 22 d.1 | **KNR 0-17 0926-03** | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowego tynku sylikonowego<br>12.56 | $m^2$<br>$m^2$ | 12.560 | |
| | | | | **RAZEM** | **12.560** |